URZĄD MIEJSKI W JANOWIE PODLASKIM
ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski
Tel. (83) 341 30 73

Janów Podlaski 13.11.2026 r.

REFERENCJE

Burmistrz Gminy Janów Podlaski poświadcza, że Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35 w Siemiatyczach reprezentowany przez Dyrektora Arkadiusza Leoniuka zrealizował zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod.-kan. w centrum Janowa Podlaskiego"

Termin realizacji robót: rozpoczęcie 12.02.2026 r. – zakończenie 18.09.2026 r.

Wartość zrealizowanej budowy brutto: 593.193,68 zł
(słownie: *pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100*)

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Sieć wodociągowa o wartości 256.029,69 zł brutto:
- sieć wodociągowa PE 100 RC SDR 11 PN16 Ø110 mm – 217 m,
- przyłącza PE 100 RC SDR 11 PN16 Ø 63 mm – 67 m,
- przyłącza PE 100 RC SDR 11 PN16 Ø 40 mm – 139 m,
- zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa żeliwna DN100 – 4 kpl.,
- zasuwa przyłączeniowa żeliwna DN50 – 1 kpl.,
- zasuwa przyłączeniowa żeliwna DN40 – 18 kpl.,
- hydrant podziemny DN80 mm – 1 kpl.

2) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o wartości 146.369,30 zł brutto:
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC SN8 SDR 34 Ø 200 mm – 88 m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC SN8 SDR 34 Ø 160 mm – 57 m,
- studnia kanalizacyjna PP Ø 400 mm – 7 szt.,
- studnia kanalizacyjna żelbetowa Ø 1000 mm – 2 szt.
- studnia kanalizacyjna żelbetowa Ø 1200 mm – 2 szt.

3) Rozbiórka i odtworzenie 498,00 m^2 nawierzchni z kostki betonowej o wartości 190.794,69 zł brutto.

Prace prowadzono pod nadzorem archeologicznym w związku z budową sieci na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Janowa Podlaskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/669.

Zamawiający potwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach zrealizował zakres rzeczowy inwestycji zgodnie z warunkami zawartej umowy, terminowo i bez uwag. Wykonawca wykazał się profesjonalizmem i starannością podczas realizacji zadania.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Radzikowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA